



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
เรื่อง เปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต ถนนสายซอยเสียบนที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ได้จัดทำราคากลางตามโครงการเสริมถนนผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายซอยเสียบนที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวนเงินงบประมาณ ๖๘๖,๙๐๐.๐๐ บาท (-หกแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
จำนวนเงินราคากลาง ๖๙๒,๐๕๐.๐๐ บาท (-หกแสนเก้าหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน-) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภายใน ๖๐ วัน จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้
และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายอภิรักษ์ พัฒนาการพนิช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายซอยเลียบบนที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม.....

๒. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตั้งไว้จำนวน ๖๘๖,๙๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน).....

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสายซอยเลียบบนที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง ๓.๐๐ เมตร และ ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๓๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เลขที่ ๒/๒๕๖๙ จำนวน ๑ สายทาง.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙.....
.....เป็นเงิน จำนวน ๖๙๒,๐๕๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน).....

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง/สะพานและท่อเหลี่ยม..... จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ แบบแสดงปริมาณและราคางานก่อสร้างทาง/สะพานและท่อเหลี่ยม..... จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ แบบรายละเอียดการประมาณราคางานก่อสร้างทางและสะพาน..... จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธนัญชัย แก้วพันธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก..... ประธานกรรมการ.....
๖.๒ นายณรงค์ศักดิ์ แยมเกษร ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางขันแตก..... กรรมการ.....
๖.๓ นายกัมปนาท ชูช่อแก้ว นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน อบต.บางขันแตก..... กรรมการและเลขานุการ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่ สส ๗๑๑๐๓/๑๖๖ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายซอยเลียบบนที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๑ โครงการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ที่ ๑๐๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วยบุคคลดังนี้

๑. นายธนัญชัย แก้วพันธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เป็นประธานกรรมการ
๒. นายณรงค์ศักดิ์ แยมเกษร ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางขันแตก เป็นกรรมการ
๓. นายกัมปนาท ชูช่อแก้ว นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน อบต.บางขันแตก เป็นกรรมการและเลขานุการ

เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายซอยเลียบบนที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสายซอยเลียบบนที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง ๓.๐๐ เมตร และ ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๓๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เลขที่ ๒/๒๕๖๙ งบประมาณ ตั้งไว้ จำนวน ๖๘๖,๙๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดย่อยค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หน้า ๒๑๐ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ลำดับที่ ๖ หน้า ๑๔ (กองช่าง)

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อพิจารณาและตรวจสอบการประมาณราคาค่าใช้จ่าย โดยกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายซอยเลียบบนที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสายซอยเลียบบนที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง ๓.๐๐ เมตร และ ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๓๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เลขที่ ๒/๒๕๖๙ กำหนดราคากลาง เป็นเงิน จำนวน ๖๙๒,๐๕๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน ๖๐ วัน จำนวน ๑ งวดงาน ประกันผลงาน ๒ ปี รายละเอียดตามเอกสารใบสรุปราคากลาง และเอกสารประกอบการประมาณราคา แนบท้ายบันทึก

๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ข้อ ๒.๑.๑๗

๓.๒ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่ประกาศเพิ่มเติม

๓.๓ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

/๓.๔ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน...

๓.๔ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม ตามประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๕ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ครั้งที่ ๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ข้อ ๑๖.๑ ตามแนบท้ายประกาศ)

๔. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นายธนัญชัย แก้วพันธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายณรงค์ศักดิ์ แอ้มเกษร)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นายกัมปนาท ชูช่อแก้ว)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

๕. ความเห็นผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก



.....
.....
(ลงชื่อ) 
(นายณรงค์ศักดิ์ แอ้มเกษร)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก



๖. ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

.....
.....
(ลงชื่อ) 
(นางสาวกิตติดาริษฐ์ พิพัธนะกุลตย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๗. ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก


.....
.....
(ลงชื่อ) 
(นายธนัญชัย แก้วพันธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

๘. ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก


.....
.....
(ลงชื่อ) 
(นายอภินันท์ พัฒนาการพานิช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายซอยเลียนที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบางขันแตกอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบเลขที่ 2/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บางขันแตก

จังหวัดสมุทรสงคราม

รายการเลขที่ ตามระบุในรายการประกอบแบบโครงการ ฯ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FN	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	1.00	งาน	507,297.15	507,297.15	1.3642	692,054.77	692,054.77	
2	งานก่อสร้างประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	งาน	-	-	-	-	-	
3	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	งาน	-	-	-	-	-	
				รวม			ราคาค่าก่อสร้าง	692,054.77	
สรุป							ปรับเป็นงบประมาณ	692,050.00	
				ตัวอักษร			(ทดแทนค่าที่มีสองพันห้าสิบบาทถ้วน)		
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=		507,297.15	บาท				
2	ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการ	=		507,297.15	บาท				
3	Factor F งานทาง พื้นที่ฝนตกปกติ	=		1.3642					
4	Factor F งานสะพานท่อเหลี่ยม	=		1.2782					
5	Factor F งานทาง พื้นที่ฝนปกติ	=		1.3642					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นายอนุชัย แก้วพันธุ์)

ประธานกรรมการ

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)


(นายอนุชัย แก้วพันธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

(ลงชื่อ)


(นายณรงค์ศักดิ์ แย้มเกษร)

กรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

อนุมัติ



ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

(ลงชื่อ)


(นายกัมปนาท ชูช่อแก้ว)

(นายอภิรักษ์ พัฒนาการพนิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

รายละเอียดงานโครงการก่อสร้างทาง

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ค้อนกริต ถนนสายซอยเลขที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางชันแดก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร และ 4.00 เมตร ยาวรวม 330.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,245.00 ตารางเมตร หน่วยงาน / องค์การบริหารส่วนตำบลบางชันแดก

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคา/หน่วยXFN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	1.1 งานหินคลุกพื้นทาง + ไหล่	45.00	ลบ.ม.	627.97	28,258.65	1.3642	856.68	38,550.45	
	1.2 งาน Asphaltic Concrete ปรับระดับ	9.00	ตัน	2,794.65	25,151.85	1.3642	3,812.46	34,312.16	
	1.3 งาน Prime Coat	68.50	ตร.ม.	40.90	2,801.65	1.3642	55.80	3,822.01	
	1.4 งาน Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	68.50	ตร.ม.	339.31	23,242.74	1.3642	462.89	31,707.74	
	1.5 งาน Tack Coat	1,143.50	ตร.ม.	14.70	16,809.45	1.3642	20.05	22,931.45	
	1.6 งาน Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	1,143.50	ตร.ม.	335.49	383,632.82	1.3642	457.68	523,351.89	
2	งานจราจรสงเคราะห์								
	2.1 ป้ายเตือน (ต.)	-	แผ่น	830.00	-	1.3642	1,132.29	-	
	2.2 เสายับเตือน	-	ตัน	2,010.00	-	1.3642	2,742.04	-	
	2.3 ป้ายบังคับ (บ.1)	-	แผ่น	650.00	-	1.3642	886.73	-	
	2.4 เสายับบังคับ	-	ตัน	2,190.00	-	1.3642	2,987.60	-	
	2.5 สีเทอร์โมพลาสติก (เส้นจราจร) หนา 3.0 มม.	66.00	ตร.ม.	290.00	19,140.00	1.3642	395.62	26,110.79	
	2.6 งาน RUMBLE STRIPS (หนา 5 มม.)	-	ตร.ม.	410.00	-	1.3642	559.32	-	
	2.7 งานติดตั้งหลักนำโค้ง	14.00	ตัน	590.00	8,260.00	1.3642	804.88	11,268.29	
	2.8 งานปรับปรุงหลักนำโค้ง (ทาสี-ติดแผ่นสะท้อนแสง)	-	ตัน	75.00	-	1.3642	102.32	-	
3	งานติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบ+บ.1 (ตามแบบ)	-	ชุด	21,100.00	-	1.3642	28,784.62	-	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	507,297.15				
							รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	692,054.77	

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายชานชวน ชูช่อแก้ว)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน อบต.บางชันแดก

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายฉัตรชัย แซ่มเกษร)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางชันแดก

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายฉัตรชัย แก้วพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางชันแดก

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายขอยเลียบนที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร และ 4.00 เมตร ทนทาน 0.05 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,245 ตารางเมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เลขที่ 2/2569

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรงต่อหน่วย		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง		
1	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร						
1.1	งานหินคลุกพื้นทาง + ไหล่	45.00	ลบ.ม.	627.97	-	28,258.65	
1.2	งาน Asphaltic Concrete ปรับระดับ	9.00	ตัน	2,794.65	-	25,151.85	
1.3	งาน Prime Coat	68.50	ตร.ม.	32.33	8.57	2,801.65	
1.4	งาน Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	68.50	ตร.ม.	339.31	-	23,242.74	
1.5	งาน Tack Coat	1,143.50	ตร.ม.	6.45	8.25	16,809.45	(5 ซม.)
1.6	งาน Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	1,143.50	ตร.ม.	335.49	-	383,632.82	
2	งานจราจรสังเคราะห์						
2.1	ป้ายเตือน (ต.)	-	แผ่น	830.00	-	830.00	
2.2	เสาป้ายเตือน	-	ตัน	2,010.00	-	2,010.00	
2.3	ป้ายบังคับ (บ.1)	-	แผ่น	650.00	-	650.00	
2.4	เสาป้ายบังคับ	-	ตัน	2,190.00	-	2,190.00	
2.5	สีเทอร์โมพลาสติก (เส้นจราจร) ทน 3.0 มม.	66.00	ตร.ม.	290.00	-	19,140.00	
2.6	งาน RUMBLE STRIPS (หนา 5 มม.)	-	ตร.ม.	410.00	-	410.00	
2.7	งานติดตั้งหลักรันน้ำโค้ง	14.00	ตัน	590.00	-	8,260.00	
2.8	งานปรับปรุงหลักรันน้ำโค้ง (ทาสี-ติดแผ่นสะท้อนแสง)	-	ตัน	75.00	-	75.00	
3	งานติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบ+บ.1 (ตามแบบ)	-	ชุด	21,100.00	-	21,100.00	
รวมต้นทุนงานทาง						507,297.15	

(ลงชื่อ)  (นายกำปณนาท ชูชอแก้ว)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน อบต.บางขันแตก

(ลงชื่อ)  (นายณรงค์ศักดิ์ แย้มเกษร)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางขันแตก

(ลงชื่อ)  (นายณัฐชัย แก้วพันธุ์)
ประธานกรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก



ราคาน้ำมัน

- ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
- ราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล
- การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาสถานี:

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569
(หน่วยแสดงเงิน บาท/ลิตร)

* ราคาคือประมาณค่าเบื้องต้น (บาท)

วัน - เวลา	Diesel B20	Diesel	E85	E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ยูโรดีเซล Diesel	ยูโรดีเซล Gasohol 95
01-05-2569 05:00	33.80	40.89	32.33	36.39	43.02	43.39	52.98	62.19	52.48

Handwritten signature in blue ink



ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการประมาณราคาโครงการปรับปรุงผิวทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ประเภทงาน	ปรับปรุงผิวทาง					
เจ้าของโครงการ	อบต.บางขันแตก					
ชื่อสายทาง	ซอยเลียบบนที่					
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 2					
ตำบล	บางขันแตก					
อำเภอ	เมืองฯ					
จังหวัด	สมุทรสงคราม					
ระยะทางก่อสร้าง	0.330	กม.	ช่วงที่ 1 กม.ที่	0+000	ถึง กม.ที่	0+330
			ช่วงที่ 2 กม.ที่		ถึง กม.ที่	
ระยะทางตลอดสาย	0.330	กม.				
งบประมาณปี	2569					
วัน เดือน ปี	1 พฤษภาคม 2569					
ประมาณราคา	นายณรงค์ศักดิ์ แยมเกษร		ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	อบต.บางขันแตก	
ตรวจ	นายณรงค์ศักดิ์ แยมเกษร		ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	อบต.บางขันแตก	
เห็นชอบ	นายธนัญชัย แก้วพันธุ์		ตำแหน่ง	รองปลัด	อบต.บางขันแตก	
อนุมัติ	นายอภิรักษ์ พัฒนาการพนิช		ตำแหน่ง	นายก	อบต.บางขันแตก	

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569

ประเภทงาน งานทาง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

เจ้าของโครงการ อบต.บางขันแตก ชื่อสายทาง ซอยเลียบนที่ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2

ตำบล บางขันแตก อำเภอ เมืองฯ จังหวัด สมุทรสงคราม ระยะทางก่อสร้าง 0.33 กม.

- เงื่อนไขการขนส่ง
1. เมื่อใช้รถบรรทุก 10 ล้อ ในการขนส่งวัสดุ
 2. เมื่อใช้รถบรรทุก 10 ล้อ - รถลากพ่วง ในการขนส่งวัสดุ
 3. รถขนส่งวิ่งบนทางราบ
 4. รถขนส่งวิ่งบนผิวทางลาดยาง หรือ คอนกรีตเท่านั้น

ดอกเบี้ยเงินกู้	7	%	(งบประมาณ 100 %)
เงินล่วงหน้าจ่าย	0	%	
เงินประกันผลงาน	0	%	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7	%	
ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย	40.50	บาท/ลิตร	(ราคาตั้งแต่ 40.00 - 40.99 บาท/ลิตร)
พื้นที่	ผนตกปกติ		

ข้อมูลแหล่งวัสดุและระยะทางขนส่ง

ที่	สถานที่	วัสดุก่อสร้าง	ราคา	หน่วย	ประเภทรถ	ระยะขนส่ง(กม.)	ราคา	หน่วย
1	อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	หินคลุก	180.00	บาท/ลบ.ม.	10 ล้อ	39	= 157.82	บาท/ลบ.ม.
2	อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	หินฝุ่น	180.00	บาท/ลบ.ม.	10 ล้อ	39	= 157.82	บาท/ลบ.ม.
3	อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	หิน3/4"	315.00	บาท/ลบ.ม.	10 ล้อ	39	= 157.82	บาท/ลบ.ม.
4	อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	หิน1/2"	285.00	บาท/ลบ.ม.	10 ล้อ	39	= 157.82	บาท/ลบ.ม.
5	อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	หิน3/8"	255.00	บาท/ลบ.ม.	10 ล้อ	39	= 157.82	บาท/ลบ.ม.
6	อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	หินผสมแอสฟัลต์	235.50	บาท/ลบ.ม.	10 ล้อ	39	= 157.82	บาท/ลบ.ม.
7	อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลูกรัง	48.00	บาท/ลบ.ม.	10 ล้อ	39	= 157.82	บาท/ลบ.ม.
8	กรุงเทพมหานคร	ยาง CSS-1	32,200.00	บาท/ตัน	10 ล้อ+พ่วง	69	= 125.66	บาท/ตัน
9	กรุงเทพมหานคร	ยาง AC 60-70	35,920.00	บาท/ตัน	10 ล้อ+พ่วง	69	= 125.66	บาท/ตัน
10	กรุงเทพมหานคร	ยาง CRS-2	32,133.33	บาท/ตัน	10 ล้อ+พ่วง	69	= 125.66	บาท/ตัน
11	กรุงเทพมหานคร	ยาง CSS-1h	35,350.00	บาท/ตัน	10 ล้อ+พ่วง	69	= 125.66	บาท/ตัน
12	อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	วัสดุคัดเลือก	40.00	บาท/ลบ.ม.	10 ล้อ	39	= 157.82	บาท/ลบ.ม.
13	อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ดินถม	30.00	บาท/ลบ.ม.	10 ล้อ	39	= 157.82	บาท/ลบ.ม.
14	ขนทิ้งดินตัด				10 ล้อ	1	= 8.50	บาท/ลบ.ม.

(ใช้ได้กับค่าขนส่งตั้งแต่ 1 - 1000 กม.)

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายกัมปนาท ชูช่อแก้ว)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน อบต.บางขันแตก

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายณรงค์ศักดิ์ แยมเกษร)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางขันแตก

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการฯ

(นายธนัญชัย แก้วพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

คำนวณต้นทุน (ราคาต่อหน่วย)

1. งานพื้นทาง (หินคลุก)						
ค่าวัสดุ		=	180.000	บาท/ลบ.ม.(หลวม)	A	
ค่าขนส่ง	39 กม.	=	157.820	บาท/ลบ.ม.(หลวม)	B	
รวมค่าวัสดุ	C=A+B	=	337.820	บาท/ลบ.ม.(หลวม)	C	
รวมค่าวัสดุ	D=C*1.5	อัตราการยุบตัว 1.5 (งานพื้นทาง)	=	506.730	บาท/ลบ.ม.(แน่น)	D
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา ผสม (Blend)		=	26.140	บาท/ลบ.ม.(แน่น)	E	
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา บดทับ		=	95.100	บาท/ลบ.ม.(แน่น)	F	
รวมค่าแรง	G=E+F	=	121.240	บาท/ลบ.ม.(แน่น)	G	
คำนวณต้นทุน	H=D+G	=	627.970	บาท/ลบ.ม.(แน่น)	H	
2. งานไพร้มโค้ท						
ราคายางจากโรงงาน		=	32,200.000	บาท/ตัน	A	
ค่าขนส่ง	69 กม.	=	125.660	บาท/ตัน	B	
รวมค่าวัสดุ	C=A+B	=	32,325.660	บาท/ตัน	C	
รวมค่าวัสดุ	D=C*1.0/1000	อัตราการใช้ยาง = 1.0 ลิตร/ตร.ม.	=	32.330	บาท/ตร.ม.	D
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานไพร้มโค้ท		=	8.570	บาท/ตร.ม.	E	
คำนวณต้นทุน	F=D+E	=	40.900	บาท/ตร.ม.	F	
3. งานแทคโค้ท						
ราคายางจากโรงงาน		=	32,133.330	บาท/ตัน	A	
ค่าขนส่ง		=	125.660	บาท/ตัน	B	
รวมค่าวัสดุ	C=A+B	=	32,258.990	บาท/ตัน	C	
รวมค่าวัสดุ	D=C*0.2/1000	อัตราการใช้ยาง = 0.2 ลิตร/ตร.ม.	=	6.450	บาท/ตร.ม.	D
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานแทคโค้ท		=	8.250	บาท/ตร.ม.	E	
คำนวณต้นทุน	F=D+E	=	14.700	บาท/ตร.ม.	F	
4. งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต						
- ASPHAL CONCRETE หนา	5 ซม.					
- ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	(ถ้าน้อยกว่า 10,000 ตัน คิด 10000 ตัน)	=	10,000.000	ตัน		
- ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทาง	50 กม.	=	1.369	บาท/ตัน		
- ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 /10000		=	25.000	บาท/ตัน		
- ค่ายาง AC 0.052 ตัน @ 36045.66		=	1,874.374	บาท/ตัน		
- ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ 393.32		=	291.057	บาท/ตัน		
- ค่าขนส่งในสายทาง	1 กม.	=	4.760	บาท/ตัน		
- ค่าดำเนินการผสมวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต		=	491.050	บาท/ตัน		
- ค่าดำเนินการงานปูลาดและบดทับ บนผิวไพร้มโค้ท หนา 5 ซม.						
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อม 16.67 บาท/ตร.ม. (8.33 ตร.ม./ตัน)		=	138.860	บาท/ตัน		
- ค่าดำเนินการงานปูลาดและบดทับ บนผิวแทคโค้ท หนา 5 ซม.						
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อม 12.85 บาท/ตร.ม. (8.33 ตร.ม./ตัน)		=	107.040	บาท/ตัน		
ค่าใช้จ่ายรวม บนผิวไพร้มโค้ท		=	2,826.470	บาท/ตัน		
ค่าใช้จ่ายรวม บนผิวแทคโค้ท		=	2,794.650	บาท/ตัน		
คำนวณต้นทุน บนผิวไพร้มโค้ท		=	339.310	บาท/ตร.ม.		
คำนวณต้นทุน บนผิวแทคโค้ท		=	335.490	บาท/ตร.ม.		


8/2/5

5. งานวัสดุคัดเลือก			
- ค่าวัสดุที่แหล่ง		=	40.000
- ค่าเสื่อมราคาชุด-ขน		=	35.110
- ค่าขนส่ง		=	157.820
รวมค่าวัสดุ		=	232.930
รวมค่าวัสดุ	อัตราการยุบตัว 1.6	=	372.688
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา บดทับ		=	60.530
ค่างานต้นทุน		=	433.218

หมายเหตุ : 40.00-40.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายกัมปนาท ชูช่อแก้ว)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน อบต.บางขันแตก

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายณรงค์ศักดิ์ แอ้มเกษร)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางขันแตก

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นายธนัญชัย แก้วพันธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก